

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE + UTWARDZENIE					
1	45342000-6	Ogrodzenie			
d.1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie (40+146+84+16.5+70.5+27+77)*1.5	m ² m ²	 691.500	
				RAZEM	691.500
d.1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - rozebranie 5*2	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
d.1	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
d.1	KNNR 2 1602-02 ana- logia	Ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych z przetłoczeniami ocynkowanymi ogniowo wys. do 1.76 m na słupkach stalowych 40x60mm o rozstawie 2,58 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 51+84.5+7+55+28+92.5+6.5+72.5+28+92	m m	 517.000	
				RAZEM	517.000
d.1	KNNR 2 1601-02 ana- logia	Systemowe cokoly prefabrykowane 51+84.5+7+55+28+92.5+6.5+72.5+28+92	m m	 517.000	
				RAZEM	517.000
d.1	KNR 2-02 1808-03	Bramy rozwieralne z wypełnieniem z siatek zgrzewanych ocynkowanych ogniowo wysokości 2,0 m; szerokości 5,0m szt. 1 wysokości 2,0m, szerokości 4,0m szt. 1 furtka wysokości 2,0m szerokości 1,0 m szt 1 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	45233120-6	Utwardzenie			
d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1.66*54+1.66*5+1.66*15.5+1.66*8+2.66*7.5+10*7.5	m ² m ²	 231.900	
				RAZEM	231.900
d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1.66+54*2+5*2+15.5*2+8*2+7.5*2	m m	 181.660	
				RAZEM	181.660
d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 10+8+10.5+5	m m	 33.500	
				RAZEM	33.500
d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1.5*54+1.5*5+1.5*15.5+1.5*8+2.5*7.5+7.35*9.85	m ² m ²	 214.898	
				RAZEM	214.898
d.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - wjazd 7.35*9.85	m ² m ²	 72.398	
				RAZEM	72.398
d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazd 7.35*9.85	m ² m ²	 72.398	
				RAZEM	72.398
d.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 1.5*54+1.5*5+1.5*15.5+1.5*8+2.5*7.5	m ² m ²	 142.500	
				RAZEM	142.500
d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.5*54+1.5*5+1.5*15.5+1.5*8+2.5*7.5	m ² m ²	 142.500	
				RAZEM	142.500