

## PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości

Tułowice

dz. nr ew. 140, 160

dł. 482,00 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1</b>		
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		
		0,482	km	0,48
2		<b>II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2</b>		
2 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
		482,00x3,8	m <sup>2</sup>	1831,60
3 d.2	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		482,00x3,8	m <sup>2</sup>	1831,60
4 d.2	D-04.04.00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. / tłucznia z gruzu betonowego 0/63 po zagęszczeniu gr. 10cm		
		482,00x3,8	m <sup>2</sup>	1831,60
3		<b>III. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0</b>		
5 d.3	D-05.02.01	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		482,00x3,8	m <sup>2</sup>	1831,60
4		<b>IV. POBOCZA kod CPV 45233142-6</b>		
6 d.4	D-05.01.03	pobocze z kłińca 0/31,5 mm o grubości 10 cm		
		482,00x0,50x2	m <sup>2</sup>	482,00