

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Otwarta Strefa Aktywności					
1 45112700-2 KSZTAŁTOWANIE TERENU					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-01	0.013	ha	0.013	
				RAZEM	0.013
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
d.1	0101-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha		
d.1	0102-03	0.013	ha	0.013	
				RAZEM	0.013
4	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0107-03	5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
2 45112710-5 TERENY ZIELONE					
5	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m ²		
d.2	0502-02	130.0	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6	KNNR 1	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.2	0507-01	130.0	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
7	KNNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość :	szt.		
d.2	0303-09	0.7 m 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 45112723-9 PLACE ZABAW					
8	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczakami na odl.do 10 m w gr.kat. IV - fundamenty pod urządzenia	m ³		
d.3	0303-03	0.8*0.6*0.6*3+0.8*0.4*0.4*6	m ³	1.632	
				RAZEM	1.632
9	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych	m ³		
d.3	0106-02	0.8*0.6*0.6*3+0.8*0.4*0.4*6	m ³	1.632	
				RAZEM	1.632
10	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń i elementów małej architektury - biegacz+pylon+orbitrek, surfer+pylon+twister, wyciąg+pylon+krzesło, tablica informacyjna - regulamin, plenerowe urządzenie do gry w szachy / warcaby, tablica do gry "kółko i krzyżyk", 4 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

AUTOR OPRACOWANIA
Inż. Piotr Ciecchowski