

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Otwarta Strefa Aktywności					
1 45112700-2 KSZTAŁTOWANIE TERENU					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-01	0.046	ha	0.046	
				RAZEM	0.046
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi z zagospodarowaniem przez Wykonawcę - pod strefy upadku 147.0*0.25	m ³		
d.1	0202-06		m ³	36.750	
				RAZEM	36.750
2 45233200-1 NAWIERZCHNIE					
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe 100x20x6cm z nakładką gumową na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wokół nawierzchni z piasku 56.0	m		
d.2	0404-02		m	56.000	
				RAZEM	56.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z piasku - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01	147	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z piasku - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-02	Krotność = 27 147	m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
3 45342000-6 OGRODZENIE					
6	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych z przetłoczeniami ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia 1.0 m, słupki systemowe obsadzone w gruncie i obetonowane.	m		
d.3	1804-11 analogia	73.0-1.0	m	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR-W 2-02	Furtka wysokości 1.0 m szerokość 1,0 m z siatek zgrzewanych z przetłoczeniami na ramach stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze zielonym	kpl.		
d.3	1808-02 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 45112710-5 TERENY ZIELONE					
8	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV	m ²		
d.4	0502-02	460.0-147.0-4.0	m ²	309.000	
				RAZEM	309.000
9	KNNR 1	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.4	0507-01	460.0-147.0-4.0	m ²	309.000	
				RAZEM	309.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość :	szt.		
d.4	0303-09	0.7 m 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 45112723-9 PLACE ZABAW					
11	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV - fundamenty pod urządzenia	m ³		
d.5	0303-03	0.7*0.6*0.6*10+0.7*0.4*0.4*23+0.4*0.25*0.25*30	m ³	5.846	
				RAZEM	5.846
12	KNNR 2	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych	m ³		
d.5	0106-02	0.7*0.6*0.6*10+0.7*0.4*0.4*23+0.4*0.25*0.25*30	m ³	5.846	
				RAZEM	5.846
13	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń i elementów małej architektury - biegacz+pylon+orbitrek, surfer+pylon+twister, wyciąg+pylon+krzesło, tablica informacyjna - regulamin, linarium, równoważnia na sprężynie, zestaw zabawowy, karuzela, huśtawka podwójna, bujak pojedynczy, piaskownica, huśtawka ważka, tablica informacyjna - regulamin, plenerowe urządzenie do gry w szachy / warcaby, tablica do gry "kółko i krzyżyk", 4 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

AUTOR OPRACOWANIA
Inż. Piotr Ciechomski