

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>					
1	45233220-7	<b>Boisko</b>			
d.1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 30*62*0.0001	ha ha	0.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.186</b>
2	KNR-W 2-01 d.1 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z rozwiezieniem i rozplantowaniem na terenie Inwestora 30*62*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	558.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>558.000</b>
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30*62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
4	Kalk. zakł. d.1	Punktowa wymiana gruntu - otwory średnicy 150mm głębokości 0,8m wiercone, zasypane piaskiem i zagęszczone 15*31	szt szt	465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
5	KNNR 6 d.1 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr.20 cm 30*62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
6	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 30*62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
7	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm 30*62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (62*2+30*2)*0.25*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
9	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 62*2+30*2	m m	184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
10	Kalk. zakł. d.1	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z włóknem kręconym wysokości min. 38mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM na podkładzie elastycznym elastic layer grubości 30mm 30*62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.000</b>
11	KNR 2-23 d.1 0301-01	Ułożenie podkładu na gruncie z betonu żwirowego - montaż tulei do bramek 0.4*0.4*0.8*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.512</b>
12	KNR 2-23 d.1 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR 2-23 d.1 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 2x5m aluminiowej z siatkami i naciągami - kompletne atestowane 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-23 d.1 0401-01 analogia	Piłkochwyty z siatki polipropylenowej na słupkach z rur stalowych 80x80x4 wysokości 6.0 m ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo z linkami i stężeniami ukośnymi, zabetonowanie w gruncie 24*2	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
15	Kalk. indywidualna d.1	Dostawa i montaż wiat przejezdnych dla zawodników konstrukcji stalowej z wypełnieniem poliwęglanem i krzeselkami dla 14 zawodników 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	kalk. indywidualna d.1	Dostawa i montaż wiat przejezdnych dla sędziów konstrukcji stalowej z wypełnieniem poliwęglanem i krzeselkami dla 4 sędziów 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	45112711-2	<b>Niwelacja terenu przy boisku</b>			
17	KNNR 1 d.2 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.095	ha ha	0.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.095</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 9 d.2 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami wraz z okablowaniem i oprawami	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
19	KNNR 1 d.2 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		950	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
20	KNR 2-21 d.2 0405-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		0.095	ha	0.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.095</b>