

## PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi w Janowie w km 0+000 - 0+210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1</b>				
1	BCD poz. d.1 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		
		0,21	km	0,21
2	BCD poz. d.1 162	Wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnej betonem B-20, C16/20		
		1	szt	1,00
3	KNNR 5 d.1 0705-0105	Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot istniejących kabli telefonicznych		
		7	m	7,00
4	BCD poz. d.1 589	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15) pod opornik		
		452x0,05	m3	22,60
5	BCD poz. d.1 587	Ustawienie opornika betonowego 12/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		452	m	452,00
<b>II. POBUDOWA kod CPV 45233300-2</b>				
6	BCB poz. d.2 216	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
		210,0x4,0	m2	840,00
7	BCD poz. d.2 166	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm		
		210x4,0	m2	840,00
<b>III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233100-0</b>				
8	BCD poz. d.3 245	Mechaniczne skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową		
		210x3,5	m2	735,00
9	BCD poz. d.3 367	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. do miejsca wbudowania		
		210x3,5	m2	735,00
<b>IV. POBOCZA kod CPV 45233142-6</b>				
10	BCD poz. d.4 325	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (klienem), grub. 5 cm		
		2x0,25x210	m2	105,00

**OPRACOWAŁ**  
**Krzysztof Kłos**

**P.P.H.U. „ELIA” Kamila Kłos**  
15-go Sierpnia 49/20, 96-500 Sochaczew  
NIP: 671-155-32-39, Regon: 141825441  
e-mail: biuroelia@gmail.com