
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Śladów - Nowa Wieś Śladów
ADRES INWESTYCJI : gm. Brochów
INWESTOR : Gmina Brochów
ADRES INWESTORA : Brochów 125, 05-088 Brochów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 3 sierpień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 sierpień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		0.710	km	0.710	
				RAZEM	0.710
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		2570	m ²	2570.000	
				RAZEM	2570.000
3	KNNR 6 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 5 cm	m ³		
		239	m ³	239.000	
				RAZEM	239.000
4	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2655	m ²	2655.000	
				RAZEM	2655.000
5	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		2570.0	m ²	2570.000	
				RAZEM	2570.000
6	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		2570.0	m ²	2570.000	
				RAZEM	2570.000
7	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2485	m ²	2485.000	
				RAZEM	2485.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNNR 6 d.3 0201-02	Pobocza z kruszywa gr. 10 cm	m ²		
		1065	m ²	1065.000	
				RAZEM	1065.000
9	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR AT-02 d.3 2058-01	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000