

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów
ADRES INWESTYCJI : gm. Brochów, m. Janów, dz. ew. nr 331, 119/6 - odcinek CD
INWESTOR : Gmina Brochów
ADRES INWESTORA : Brochów 125, 05-088 Brochów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,264		
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	842,000		
3	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami samowyladowczymi, grunt.kat. I-II poza teren budowy	m ³	126,300		
4	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy	m ³	668,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
NAWIERZCHNIA						
5	KNNR 6 0103- d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 628,000		
6	KNNR 6 0112- d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	1 628,000		
7	KNNR 6 0113- d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	1 475,000		
8	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1 475,000		
9	KNNR 6 0308- d.2 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1 445,000		
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1 445,000		
11	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1 415,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
3						
ZJAZDY Z KRUSZYWA						
12	KNNR 6 0103- d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	78,000		
13	KNNR 6 0112- d.3 06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	78,000		
14	KNNR 6 0204- d.3 05	Nawierzchnie z tłuczni kamionnego - warstwa górna o gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	70,000		
Razem dział: ZJAZDY Z KRUSZYWA						
4						
OZNAKOWANIE						
15	KNNR 6 0702- d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	8,000		
16	KNNR 6 0702- d.4 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
5						
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
17	KNNR 6 0204- d.5 06	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa o gr. 15 cm	m ²	392,800		
18	Kalkulacja d.5 własna	Wymiana istniejącego hydrantu naziemnego na podziemny	kpl.	1,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: