

## KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości  
Tułowice  
dz. nr ew. 140, 160  
dł. 482,00 m

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,48		
Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		<b>II. POBUDOWA kod CPV 45233300-2</b>				
2 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1831,60		
3 d.2	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1831,60		
4 d.2	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. / tłucznia z gruzu betonowego 0/63 po zagęszczeniu gr. 10cm	m <sup>2</sup>	1831,60		
Razem dział: II. POBUDOWA						
3		<b>III. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV 45233100-0</b>				
5 d.3	D-05.02.01	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1831,60		
Razem dział: III. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
4		<b>IV. POBOCZA kod CPV 45233142-6</b>				
6 d.4	D-05.01.03	pobocze z kłińca 0/31,5 mm o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	482,00		
Razem dział: IV. POBOCZA						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT bez podatku VAT</b>						
<b>PODATEK VAT 23 %</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>						