

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Górki gm. Brochów

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
1			droga główna	km	0,70
-	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	-	-
2		D.04.03.01/02	oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową - 695,00x3,50	m2	2 432,50
-	-	D.04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-
3			podbudowa z kruszywa łamanego (gruzu betonowego) stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub. po zagęszczeniu 15 cm - 695,00x3,60	m2	2 502,00
-	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-
-	-	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-
-	-	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna	-	-
4			wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 50/70 grub. 5 cm - 695,00x3,50	m2	2 432,50
-	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
-	-	D.06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym	-	-
5			wykonanie utwardzenia pobocza kruszywem łamanym na gr. 8 cm - 695,00x0,50x2	m2	695,00

Sporządził: