

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
 przebudowa drogi gminnej Nr 380140W  
 w miejscowości TUŁOWICE  
 w km 0+000 - 0+509,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	RAZEM
1		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1</b>		
1	BCD poz. d.1 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		
		0.5095	km	0.51
2		<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45111100-9</b>		
2	BCP d.2 451.02 poz. 5	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych o wym, 1,0*3,0		
		50<szt.>*3.0*1.0	m2	150.00
3		<b>III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE kod CPV 45233142-6</b>		
3	BCD poz. d.3 515	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych betonem B-20, C16/20		
		6	szt	6.00
4	BCD d.3 poz.514	Wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej betonem B-20, C16/20		
		2	szt	2.00
5	BCD d.3 poz.516	Wykonanie regulacji wysokościowej studni telefonicznych betonem B-20, C16/20		
		2	szt	2.00
6	KNNR 5 d.3 0705-	Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych		
		10	m	10.00
4		<b>IV. JEZDNIA kod CPV 45233300-2</b>		
7	BCB poz. d.4 133	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
		509.5*3.7+15.75 <skrzyż.>	m2	1900.90
8	Kalkul. d.4 szczegół.	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 - o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		509.5*3.7+15.75 <skrzyż.>	m2	1900.90
9	BCD poz. d.4 229	Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		509.5*3.5+15.75 <skrzyż.>	m2	1799.00
5		<b>V. POBOCZA kod CPV 45233142-6</b>		
10	BCD poz. d.5 157	Utwardzenie poboczy pospółką o średniej grubości 20 cm z zagęszczeniem		
		509.5*0.75*2	m2	764.25

P.P.H.U.  Kamila Kłos  
 15-go Sierpnia 49/20 96-501 Sochaczew  
 NIP: 671-155-20-99 Regon: 141825441  
 tel. 46 661 15 49 e-mail: pphu.elia@wp.pl

## KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej Nr 380140W  
w miejscowości TUŁOWICE  
w km 0+000 - 0+509,50

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45112600-1</b>				
1	D- d.1 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.51		
Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45111100-9</b>				
2	D- d.2 01.02.04	Rozebranie nawierzchni nawierzchni z płyt żelbetowych o wym, 1,0*3,0	m2	150.00		
Razem dział: II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		<b>III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE kod CPV 45233142-6</b>				
3	D- d.3 03.02.01a	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych betonem B-20, C16/20	szt	6.00		
4	D- d.3 03.02.01a	Wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej betonem B-20, C16/20	szt	2.00		
5	D- d.3 03.02.01a	Wykonanie regulacji wysokościowej studni telefonicznych betonem B-20, C16/20	szt	2.00		
6	D- d.3 02.01.01	Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych	m	10.00		
Razem dział: III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
4		<b>IV. JEZDNIA kod CPV 45233300-2</b>				
7	D- d.4 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1900.90		
8	D- d.4 04.04.04a	Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 - o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1900.90		
9	D- d.4 04.04.02	Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1799.00		
Razem dział: IV. JEZDNIA						
5		<b>V. POBOCZA kod CPV 45233142-6</b>				
10	D- d.5 04.04.01	Utwardzenie poboczy pospółką o średniej grubości 20 cm z zagęszczeniem	m2	764.25		
Razem dział: V. POBOCZA						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT bez podatku VAT</b>						
<b>PODATEK VAT 23 %</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>						