

ZP.GN.271.2.2017

.....
.....
.....

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn.:
„Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261”.

Wójt Gminy Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261”, informuje, że wpłynęły następujące zapytania.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Zgodnie z przekazanymi odpowiedziami dla oferentów oraz zmienionym przedmiarem ilość prefabrykowanych pali do wykonania to 10 sztuk. Tymczasem zgodnie z ponownie zamieszczonymi rysunkami: most 04.2017 – przekroje oraz most 04.2017 – układ pali, obiekt powinien być posadowiony na 12 palach (po 6 sztuk na podporę).

Prosimy o ponowne potwierdzenie ilości pali do wykonania, tym bardziej w okolicznościach nadrzędności projektu nad przedmiarem pomocniczym.

Odpowiedz Zamawiającego

- **Powinno być 12 prefabrykowanych pali do wykonania oraz do wyceny zgodnie z załączonym rysunkiem. Jeśli gdzieś padła wartość 10 sztuk - to omyłkowo. Bardzo przepraszamy za omyłkę pisarską.**

Pytanie nr 2

Zgodnie z przekazanymi odpowiedziami na pytania oferentów łożysko należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i wg schematu łożyskowania, wg opisu na obu przyczółkach będą łożyska jednokierunkowo przesuwne z przesuwem wzdłuż dłuższego boku. Tymczasem wg oznakowania rys most 04.2017 - schemat łożyskowania, powinny być zastosowane: 1 sztuka łożyska stałego, 1 sztuka łożyska jednokierunkowo przesuwnego i 10 sztuk wielokierunkowo przesuwnych.

Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania do zastosowania.

Odpowiedz Zamawiającego

- **Właściwe rozwiązanie do zastosowania to wykonać łożyska wg schematu łożyskowania oznaczonego na rysunku nr K-9 zgodnie z załącznikiem pod nazwą: most 04.2017-schemat łożyskowania.pdf.**

WOJT

mgr inż. Piotr Szymański