

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Poduchowne

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
1			droga główna	km	0,50
-	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.01.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	-	-
2		D.04.01.01	wykonanie koryta na gł. do 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-IV - 425,00x4,0	m2	1700,00
-	-	D.04.02.00	Warstwy odsączające odcinające	-	-
3		D.04.02.01	wykonanie warstwy odcinającej mechanicznie w korycie z piasku grub. 10 cm - 70,00x4,0	m2	280,00
-	-	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-
4		D.04.04.04A	podbudowa z kruszywa łamanego - gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub. po zagęszczeniu 10 cm - 425,00x4,0	m2	1700,00
-	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-
-	-	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego	-	-
5			nawierzchnia z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna grub. 7 cm -425,00x4,0	m2	1700,00

Sporządził