

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice**  
**dz. nr ew. 8,30,87 - obręb geod. Łasice**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	-	-
-	-	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	-	-
1			droga główna	km	1,55
-	45233300-2	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	-	-
-	-	D.04.01.00	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>	-	-
2	-	D.04.01.01	wykonanie koryta na gł. do 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-IV - 750,00x4,0	m2	3000,00
-		D.04.04.02.	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>	-	-
3	-	-	podbudowa z kruszywa łamanego (gruzu betonowego) stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub. po zagęszczeniu 10 cm - 750,00x4,0	m2	3000,00
4	-	-	podbudowa z kruszywa łamanego (gruzu betonowego) stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub. po zagęszczeniu 15 cm - 800,00x3,60=	m2	2880,00
-	45233000-9	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	-	-
-	-	D.05.02.01	<b>Nawierzchnia z tłucznia kamiennego</b>	-	-
5	-		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - 750,00x4,0	m2	3000,00
-	-	D.05.03.05.	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	-	-
6	-	-	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S-50/70 warstwa ścieralna grub. 5 cm - 800,00x3,5	m2	2800,00
-	45233000-9	D.06.03.01.	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	-	-
-	-	D.06.03.01.	<b>Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie</b>	-	-
7	-	-	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie gr. warstwy 8 cm - 800,00x0,5x2	m2	800,00

Sporządził