

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM STACJI KOLEJOWEJ**  
**W M. TUŁOWICE DZ. NR. EW. 156/1**  
**ROBOTY DROGOWE**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>45100000-8</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	-	-
-	-	<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	-	-
1			place postojowe	ha	0,22
<b>II</b>	<b>45111200-0</b>	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	-	-
-	-	<b>D.02.01.01</b>	<b>Wykopy w gruntach I - IV kat. (nieskalistych)</b>	-	-
2			Wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku samochodami na odkład na odl. do 6 km - 1345,00x0,36=	m3	484,20
<b>III</b>	<b>45233300-2</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	-	-
-	-	<b>D.04.01.02</b>	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>	-	-
3			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II	m2	1 345,00
-	-	<b>D.04.02.01</b>	<b>Warstwa odcinająca</b>	-	-
4			Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku mechanicznie gr. warstwy 20cm	m2	1 345,00
-	-	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie</b>	-	-
5			Podbudowa z tłuczni kamiennego - grub. 15 cm -	m2	1 345,00
<b>IV</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	-	-
-	-	<b>D.05.03.23</b>	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>	-	-
6			wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (grafitowej) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, grub. 3 cm - miejsca postojowe	m2	286,00
7			wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - jezdnia	m2	1 059,00
<b>V</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>	-	-
-	-	<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	-	-
8			ustawienie słupków stalowych do znaków Ø 50 mm	szt.	5
-	-	<b>D.07.02.11</b>	<b>Przymocowanie tarcz znaków grupy folia nieodblaskowa</b>	-	-
9			zamocowanie tarcz znaków	szt.	5
<b>VI</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	-	-
-	-	<b>D.08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>	-	-
10			ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15	m	244,00
-	-	<b>D.08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>	-	-
11			ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej	m	18,00
<b>VII</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.09.01.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	-	-
-	-	<b>D.09.01.00.</b>	<b>Trawniki</b>	-	-
12			Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z uprzednim humusowaniem	m2	1 032,00
<b>VIII</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE</b>	-	-
13			Montaż przepustu rurowego z PP Ø50mm dla ułożenia przewodu n.n.	m	9,00

Sporządził: