

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 6 0102-02	Wykonanie korytowania pod trybuny 6.0*42.0	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
2 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie 6.0*42.0	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
3 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 6.0*42.0	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
4 d.1	KNNR 6 0105-06	Wykonanie warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm 6.0*42.0	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie ziemi pochodzącej z korytowania samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 252.0*0.2	m ² m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie ziemi pochodzącej z korytowania samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km – przyjęto 9 km 252.0*0.2	m ² m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
2	UTWARDZENIE TERENU POD TRYBUNY				
7 d.2	KNNR 6 0502-02	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.0*42.0	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
8 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 42+42+6+6	m m	96.000	
				RAZEM	96.000