Nr.	Oznaczenie	Nazwa kształtki wodociągowej	Średnica	Jdn.	Ilość
1		Trójnik żeliwny kołnierzowy	80/50	szt.	
2			200/150	szt.	
3			200/100	szt.	
4			150/100	szt.	
5			150/150	szt.	
6			100/100	szt.	
7			100/80	szt.	
8			100/50	szt.	
9		Trójnik	50/50	szt.	
10		Zasuwa żeliwna kołnierzowa	200	szt.	
11			150	szt.	
12			100	szt.	
13			80	szt.	
14			50	szt.	
15		Zwężka żeliwna dwukołnierzowa	100/80	szt.	
16			150/200	szt.	
17			150/100	szt.	
18		Króciec żeliwny jednokołnierzowy	200	szt.	
19			150	szt.	
20			100	szt.	
21			80	szt.	
22		Krociec stalowy jednokołnierzowy gwintowany	50	szt.	
23		Króciec żeliwny dwukołnierzowy	80	szt.	

24		Kolano żeliwne ze stopką	80	szt.	
25		Hydrant podziemny p. pożarowy	80	szt.	
26		Hydrant podziemny p. pożarowy	80	szt.	
27		Kołnierz żeliwny ślepy	150	szt.	
28			100	szt.	
29			80	szt.	
30		Redukcja	110/90	szt.	
31			90/50	szt.	
32		Opaska z zaworem	150/32	szt.	
33			100/32	szt.	
34			100/50	szt.	
35		Złączka dwukielichowa z PCW	225	szt.	
36			160	szt.	
37			110	szt.	
38			90	szt.	
39		Kolano z PCW 90°	225	szt.	
40			160	szt.	
41			110	szt.	
42		Łuk z PCW 45°	225	szt.	
43			160	szt.	
44			110	szt.	
45		Łuk z PCW 30°	160	szt.	
46			110	szt.	
47		Blok oporowy		szt.	













Obiekt	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
Adres	JANÓW GMINA BROCHÓW działki nr ewid. 267, 276/4, 276/9, 278, 279, 280 obręb ewid.Janów-Janówek działka nr ewid. 336 obręb ewid.Tułowice		
Nazwa opr.	PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW W GMINIE BROCHÓW		
Nazwa rys.	SCHEMAT WĘZŁÓW·		
Projektował	inż. Hanna Szustecka	Skala :	
Podpis		Branża sanit. Faza oprac. P.B.	Nr.rys 1B