

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106
ADRES INWESTYCJI : m. Janów, gm. Brochów
INWESTOR : Gmina Brochów
ADRES INWESTORA : Brochów 125, 05-088 Brochów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	0,737	km	0,737	
				RAZEM	0,737
2	KNNR 4	Rura osłonowa na kabel podziemny	m		
d.1	1308-02	32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwą konstrukcyjną nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	2867	m ²	2 867,000	
				RAZEM	2 867,000
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-1,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm	m ³		
d.2	0107-01	282,3	m ³	282,300	
				RAZEM	282,300
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2823	m ²	2 823,000	
				RAZEM	2 823,000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	2668	m ²	2 668,000	
				RAZEM	2 668,000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2668	m ²	2 668,000	
				RAZEM	2 668,000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	2646	m ²	2 646,000	
				RAZEM	2 646,000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9	KNNR 6	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-05	1105,5	m ²	1 105,500	
				RAZEM	1 105,500
10	kalkulacja	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.3	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000