

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106
ADRES INWESTYCJI : m. Janów, gm. Brochów
INWESTOR : Gmina Brochów
ADRES INWESTORA : Brochów 125, 05-088 Brochów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,737		
2	KNNR 4 1308-d.1 02	Rura osłonowa na kabel podziemny	m	32,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		KONSTRUKCJA JEZDNI				
3	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 867,000		
4	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-1,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm	m ³	282,300		
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2 823,000		
6	KNNR 6 0308-d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2 668,000		
7	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2 668,000		
8	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściernalna)	m ²	2 646,000		
Razem dział: KONSTRUKCJA JEZDNI						
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
9	KNNR 6 0204-d.3 05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²	1 105,500		
10	kalkulacja d.3 własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: